

# TECHNICKÁ SPRÁVA

## 1. Identifikačné údaje

Názov stavby:	<b>REKONŠTRUKCIA CENTRA ROZGANG PRE ÚČELY ZRIADENIA TICA MUZEÁLNEHO ZARIADENIA</b>
Miesto stavby:	Intravilán obce Čučma
Investor:	Obec Čučma
Gen. projektant:	MODUL s r.o., Nám. baníkov č.1, Rožňava
Stupeň dokumentácie:	Urbanisticko – architektonická štúdia
Autor:	ing. arch. Peter Bischof

## 2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Riešená stavba sa nachádza v centre, pôvodne baníckej obce Čučma

Ide o kamennú jednopodlažnú trojpriestorovú stavbu s jednoduchým krovom s drevenými palubovými podlahami. Pôvodná funkcia bola obytná.

Navrhovaný účel bude primárne informačný v rámci cestovného ruchu, sekundárne ako výstavný, kde sa budú poskytovať informácie pre turistov v sprievode vystavovaných miestopisných a národopisných artefaktov, predmety baníckeho života, ako aj písomný a grafický materiál baníckej histórie.

Vstupný priestor, pôvodne kuchyňa bude slúžiť ako miestnosť informátora, miestnosť napravo bude slúžiť ako výstavná. Rovnako ako v budúcnosti miestnosť napravo, avšak s doplnkovou funkciou zasadačky OZ Rozgang.

## 3. Prehľad východiskových podkladov

- kópia z katastrálnej mapy
- požiadavky obce
- zameranie objektu projektantom

## 4. Zdôvodnenie stavby

Obec, ako v minulosti významná banícka osada a východisko pre túry na vrch Volovec (1293 m.n.m.), ktorý je jedným z dôležitých vrcholov hlavného hrebeňa Slov. Rudohoria. postráda informačné zariadenie pre turistov.

## 5. Členenie stavby na stav. objekty

Stavba je jedným stavebným objektom.

## 6. Vecné a časové väzby stavby na okolie a súvisiace investície

Stavba bude realizovaná na pozemku obce ktoré majú dostatočnú výmeru, preto záber iných pozemkov pre zariadenie staveniska nie je potrebné. Vyvolané investície nie sú.

## 7. Termín začatia a dok. stavby

Podľa disponibilných finančných prostriedkov

## 8. Predpokladaný celk. náklad stavby

cca: 30.000,0 €

## 9. Popis prác

- odkop zeminy pod podlahou
- zriadenie štrk. Lôžka
- polozenie porobet. Panelov podlahy hr.100 mm
- polozenie nopovej izolácie
- polozenie palubovej podlahy s náterom
- polozenie tep. izolácie Stropu – min. vlna 200 mm s fóliou parozábrany a nosnou OSB doskou
- realizácia sanačnej omietky sokl. Časti
- vyspravenie omietok stien a stropov váp. Omietkou
- maľby silikátové stien a stropov
- osadenie nových interiérových dverí drevených a okien
- zriadenie prístupového chodníka zo zámkovej dlažby medzi chodníkoviými obrubníkmi
- vysadenie nízkej okrasno – izolačnej zelene

## 10. Ochrana životného prostredia-odpadové hospodárstvo

Vybúraný stav. materiál a odpady vzniknuté počas výstavby – mimo uskladňovaných odpadov uvedených vyššie - podľa príslušnej legislatívy sa zaraďujú nasledovne:

Odpadové obaly, odpady z používania náterových hmôt

- odpady z obalov náterových hmôt 15 01 10 - N

Stavebné odpady

- betón 17 01 01 - O  
- drevo 17 02 01 - O  
- bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 17 03 02 – O  
- zemina a kamenivo iné 17 05 04 - O

Likvidácia odpadov: Odpady sa zlikvidujú prostredníctvom špecializovanej firmy, alebo sa odvezú na ňou určenú skládku, kde sa zlikvidujú podľa platných smerníc. O likvidácii odpadu je nutné v prípade požia-davky predložiť doklad o poskytnutí tejto služby.

TKO sa bude zhromažďovať v nádobách na TKO v počte 1byt/nádoba, t.j. 16 ks. Umiestnené budú na ploche medzi drevárňami na hranici uličnej čiary.

V Rožňave, 08/2019

ing. arch. Peter Bischof